



Specyfikacja do zapytania ofertowego HRF III 2B

W skład zespołu ślimakowych podajników materiałów sypkich wchodzi następujące linie:

- Linia cementu białego dł. 36 m, 3 ślimaki dł. ok. 12 m, \varnothing 180 mm, trzy ślimaki dł. ok. 3 m, dwa urządzenia przesypowo-odcinające (rozdzielone-dwudrogowe) z klapą pneumatyczną,
- Linia cementu szarego, dł. 36 m, 3 ślimaki dł. ok. 12 m, \varnothing 180 mm, trzy ślimaki dł. ok. 3 m, dwa urządzenia przesypowo-odcinające (rozdzielone-dwudrogowe) z klapą pneumatyczną,
- Linia mączki kamiennej, dł. 36 m, 3 ślimaki dł. ok. 12 m, \varnothing 180 mm, trzy ślimaki dł. ok. 3 m, dwa urządzenia przesypowo-odcinające (rozdzielone-dwudrogowe) z klapą pneumatyczną,
- Linia cementu szarego, dł. 24 m, 2 ślimaki dł. ok. 12 m, \varnothing 180 mm, dwa ślimaki dł. ok. 2 m, jedno urządzenie przesypowo - odcinające z klapą pneumatyczną,
- Linia popiołu – dł. 24 m, 2 ślimaki dł. ok. 12 m, \varnothing 180 mm, dwa ślimaki dł. ok. 2 m, jedno urządzenie przesypowo - odcinające z klapą pneumatyczną,